

Zmluva o dielo č. 01/2011
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Obec Lom nad Rimavicou**
Splnomocnený zástupca : Vladimír Vetrák
Obecný úrad 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
IČO : 00 313 556
DIČ : 2020463291
telefón /fax : 0911 204 629
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 2002870009/5600

1.2. Zhotoviteľ : **Y3, s.r.o.**
Farská 3
010 01 Žilina
Splnomocnený zástupca : Ľubomír Rábik, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ľubomír Rábik, konateľ spoločnosti
- technických : Martin Peschka
IČO : 45 647 925
DIČ : 2023078827
IČ DPH : SK 2023078827
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2926858640/1100
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Oddiel : Sro , vložka čís'lo : 18699/SA

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podprahovej zákazky podľa § 99, zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou“

podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant Ing. Belic Július

- podľa podmienok, stanovených v protokole o schválení projektu stavby.
- podľa podmienok, stanovených stavebným úradom v stavebnom povolení č. 60/2008 z dňa 27.08.2008 EV.Č. 1/08, v stavebnom povolení č.119/10 Ca,EV.Č.1/10 z dňa 24.03.2010, v oznámení č.120/10, Ca z dňa 22.04.2010
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy
- akceptovať výkon autorského dohľadu u generálneho projektanta Ing. Július Belic

Článok III. Čas plnenia.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 7 mesiacov od podpísania tejto zmluvy**

3.1.2. Dodat' objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou poruky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska .

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch : do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie a protokol o schválení projektu stavby: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.

V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z tohoto dôvodu vznikli.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je cena **maximálna**, ktorú nie je možné prekročiť.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Objekt SO 01 – Miestna komunikácia-rekonštrukcia existujúcej

základ ceny pre DPH :	176 569,71 EUR
DPH 20 %	35 313,94 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	211 883,65 EUR

Objekt SO 02 – Chodníky pri OcÚ

základ ceny pre DPH :	8 314,73 EUR
DPH 20 %	1 662,95 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	9 977,68 EUR

Objekt SO 03 – Úprava existujúceho priestranstva pri OcÚ-rekon.exist

základ ceny pre DPH :	89 954,68 EUR
DPH 20 %	17 990,94 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	107 945,62 EUR

Objekt SO 04 – Verejné osvetlenie – výstavba nového

základ ceny pre DPH :	9 842,73 EUR
DPH 20 %	1 968,55 EUR
Celková cena za objekt s DPH :	11 811,28 EUR

Všetky objekty spolu

základ ceny pre DPH :	284 681,85 EUR
DPH 20 %	56 936,37 EUR
Celková cena za dielo s DPH :	341 618,22 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3. a 4.4. zmluvy.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaňiteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2.

5.2.1. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nevá lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.3 Lehota splatnosti faktúry je 90 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastností, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcami technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.2.3.

6.9. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

6.10. Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551-552 Obchodného zákonníka.

6.11. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade požiadavky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu zmluvy, ktorým je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, strpí výkon kontroly/audit/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gúmy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Ing. Jan Španik, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 3822ZA2, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a oparení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu dopĺňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skúšobným plánom verejnej práce a normami/ stanovených skúšok realizovaného diela, príp. prevzatie základovej škáry, vyzve zhotoviteľ písomne odborného technického dozora objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Michal Derkits, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 10916*10-20*.

7.10. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, vrátane porealizačného zamerania objektov stavby
- stavebné denníky
- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení
- špecifikáciu huteľného majetku, ktorý je súčasťou nehmuteľného majetku položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a objednávateľom
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia

7.12. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.18. Objávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.19. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.20. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesností, vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného technického dozora objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

9.1.1. 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela.

9.1.2. Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR týždenne až do jeho odstránenia.

9.1.3. Za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných v záručnej dobe 50,-EUR týždenne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

9.1.4. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočty podľa bodu 3.1.3. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.

9.1.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak programový manažér programu manažmentu „infraštruktúra“ rozhodne o vyradení akcie z plánu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

10.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. Závěrečné ustanovenia.

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy Obcou Lom nad Rimavicou podľa § 5a zák.č. 211/2000 Z.z. a podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

11.2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác


11.6. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.


11.8. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Lome nad Rimavicou, dňa 26.09.2011

o b j e d n á v a t e ľ




Vladimír Vetrák
starosta obce




V Žiline, dňa 26.09.2011

z h o t o v i t e ľ



Ľubomír Rábik
konateľ spoločnosti

časový harmonogram
Reviutalizácia obce Lom nad Rimavicou



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Obec Lom nad Rimavicou

Y3, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

00313556

45647925

Dňa

08.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	41 228	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	243 454	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		284 682	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	284 681,85
Objednávateľ							24	20 % 284 681,85 DPH	56 936,37
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	341 618,22
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ							26	Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis				Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0
							28	Zvýhodnenie + -	0

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou
 Názov objektu: 01 Miestna komunikácia - rekonštrukcia existujúcej
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto:

Objednávateľ: Obec Lom nad Rimavicou
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Y3, s.r.o.

IČO: 00313556
 IČ DPH:
 45647925

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa: 08.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	8 676	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	167 894	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		176 570	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
 Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	176 569,71	
24	20 %	176 569,71 DPH	35 313,94
25	Cena s DPH (r. 23-24)	211 883,65	

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: 01 Miestna komunikácia - rekonštrukcia existujúcej
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotoviteľ: Y3, s.r.o.
Dátum: 8. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov. #	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

8 676,00 167 893,71 176 569,71 0,000

1 Zemné práce										
1	R	113107212	Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kamennia ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	1 474,000	0,66	0,00	972,84	972,84	0,000
2	R	113107226	Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm 0,560t	m2	1 474,000	2,18	0,00	3 213,32	3 213,32	0,000
3	R	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázané pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 542,340	6,80	0,00	10 487,91	10 487,91	0,000
4	R	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺb 4 100-1000 m3	m3	93,200	16,49	0,00	1 536,87	1 536,87	0,000
5	R	162301102	Vodorovné priemestrenie výkopku hr.1,4,do 1000 m	m3	1 503,600	2,82	0,00	4 240,15	4 240,15	0,000
6	R	171101103	Uloženie sypaniny súdžnej hĺbky s miestou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	38,740	2,03	0,00	78,64	78,64	0,000
7	R	171201203	Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m3	m3	1 503,600	0,66	0,00	992,38	992,38	0,000
8	R	180401211	Založenie trávniku účného výsevom v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	639,390	0,24	0,00	153,45	153,45	0,000
9	005	0065211200	Travné semenie - parková zóna	kg	4,480	7,42	33,24	0,00	33,24	0,000
10	R	181101101	Úprava pláne v zárežoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	2 888,540	0,21	0,00	606,59	606,59	0,000
11	R	182101101	Svárnenie tvrdých svahov v zárežoch v hĺbke 1-4	m2	792,630	1,37	0,00	1 085,90	1 085,90	0,000
12	R	182201101	Svárnenie tvrdých svahov v násype	m2	48,410	1,21	0,00	58,58	58,58	0,000
13	R	182301121	Rozpreštie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	639,390	1,35	0,00	863,18	863,18	0,000

2 Zakladanie										
14	R	272313311	Beton základových konštrukcií prostý tr.C 8/10	m3	1 460	100,92	0,00	1 156,54	1 156,54	0,000
15	R	272321311	Beton základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	34,300	115,46	0,00	3 960,28	3 960,28	0,000
16	R	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhŕtovanie-dielce	m2	30,940	10,53	0,00	325,80	325,80	0,000
17	R	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstŕňanie-dielce	m2	30,940	1,82	0,00	56,31	56,31	0,000
18	R	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhŕtovanie-tradičné	m2	70,000	9,52	0,00	666,40	666,40	0,000
19	R	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstŕňanie-tradičné	m2	70,000	2,95	0,00	206,50	206,50	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
20	R	311321311	Beton nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	46,900	122,58	0,00	5 749,00	5 749,00	0,000

21	R	311361103	Debnenie nadzákladových múrov stien a priečok jednostranné zhotovenie tradičné	m2	188,700	11,76	0,00	2 219,11	2 219,11	0,000
22	R	311361104	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	188,700	3,50	0,00	680,45	680,45	0,000
23	R	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväzovaných sieť K&R	t	1 400	1 452,42	0,00	2 033,39	2 033,39	0,000
24	R	326211321	Múryvo nadzákladové z lomového kamňa, objemu nad 3 m3 kyklopské	m3	4,980	168,77	0,00	840,47	840,47	0,000
25	R	348942112	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z troch vodov. rúrok	m	7,000	31,11	0,00	217,77	217,77	0,000
4										
Vodovonné konštrukcie							0,00	6 281,62	6 281,62	0,000
26	R	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7, 5 hr. do 100 m	m2	452,540	10,21	0,00	4 620,43	4 620,43	0,000
27	R	451572111	Ližka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenná drobného ľazného 0-4 mm	m3	15,310	35,23	0,00	539,37	539,37	0,000
28	R	465511322	Dlažba na suchu so zálatím šká matlou MC 10 nad 20 m2, hr. 250 mm	m2	51,840	21,64	0,00	1 121,82	1 121,82	0,000
5										
Komunikácie							0,00	88 517,19	88 517,19	0,000
29	R	564251111	Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčtím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 568,550	4,23	0,00	15 094,97	15 094,97	0,000
30	R	564661111	Podklad z kamenná hrubého drevného veľ 63-12 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	3 260,470	5,72	0,00	18 649,89	18 649,89	0,000
31	R	565151011	Podklad z kamenná obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.1., po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 644,320	11,82	0,00	31 255,86	31 255,86	0,000
32	R	577141212	Betón asfaltový po zhutnení 1l.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	2 567,300	9,16	0,00	23 516,47	23 516,47	0,000
8										
Rúrové vedenie							0,00	2 569,13	2 569,13	0,000
33	R	889202111a	Osadenie a zhotovenie oceľ mrieže prijazdeného žlabu nad 50 do 100 kg	ks	15,000	39,38	0,00	590,70	590,70	0,000
34	R	889623131	Obetňovanie potrubia, alebo muriva síčk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	16,060	98,11	0,00	1 575,65	1 575,65	0,000
35	R	889643111	Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	42,000	9,59	0,00	402,78	402,78	0,000
9										
Ostatné konštrukcie a práce-buranie							8 642,76	6 359,43	15 002,19	0,000
36	R	917761111	Osadenie uzavretého betónového žlabu	m	53,000	8,43	0,00	446,79	446,79	0,000
37	k13	k130001	ACO DRAIN žlab, dšxv=1000x150x200 mm	ks	53,000	72,26	3 829,78	0,00	3 829,78	0,000
38	R	919523111	Zhotovenie prepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 1000 mm	m	13,000	135,11	0,00	1 756,43	1 756,43	0,000
39	592	5922117800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P-3-100 Ms 100x100x9	ks	13,000	82,57	1 073,41	0,00	1 073,41	0,000
40	R	935112112	Osad. priekop. žlabu do ľžka hr. 100 mm z betónu C-10/12, 5, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2	190,110	15,82	0,00	3 007,54	3 007,54	0,000
41	592	5922763000	Tvarnica železnová doska oklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	264,600	5,41	1 431,49	0,00	1 431,49	0,000
42	592	5922789700	Tvarnica prekopová a melioračná-betónová zlatovka TBM dl.0,5 m	ks	354,000	6,52	2 308,08	0,00	2 308,08	0,000
43	R	979082212	Vodovorná doprava súľny po suchu s nadozením a so zariadením na vzdialenosť do 50 m	t	179,200	6,41	0,00	1 148,67	1 148,67	0,000

		99	Presun hnôt HSV					0,00	21 784,51	21 784,51	0,000
44	R	998223011	Presun hnôt pre pozemné komunikácie s krytým diačdeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu								

Celkom

Celkom

8 676,00 167 893,71 176 569,71 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Chodníky pri OcÚ - výstavba nového	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Lom nad Rimavicou	IČO	00313556
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Y3, s.r.o.		45647925
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	08.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 3 404	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00% 0
2	Montáž 4 910	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00% 0
3 PSV	Dodávky 0	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00% 0
4	Montáž 0	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00% 0
5 "M"	Dodávky 0			17 Ostatné	0,00% 0
6	Montáž 0			18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)	8 315	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady	0
Projektant		D Celkové náklady		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	8 314,73	26 Dodávky objednávateľa	0
Objednávateľ		24 20 % 8 314,73 DPH	1 662,95	27 Kízavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	9 977,68	28 Zvýhodnenie + -	0
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: SO 02 Chodníky pri Očú - výstavba nového
Časť: JKSO:
Objednávateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotoviteľ: Y3, s.r.o.
Dátum: 8. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

3 404,42 4 910,31 8 314,73 0,000

1 Zemné práce										
1	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hĺbke 3. do 100 m3	m3	12,700	4,22	0,00	53,59	53,59	0,000
2	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 2000 m	m3	12,700	3,45	0,00	43,82	43,82	0,000
3	R	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	12,700	0,83	0,00	10,54	10,54	0,000
4	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	127,000	0,42	0,00	53,34	53,34	0,000

5 Komunikácie										
5	R	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny po zhutnení hr.200 mm	m2	127,000	0,89	0,00	113,03	113,03	0,000
6	R	567121112	Podklad z prostého betonu tr. B 7,5 hr.120 mm	m2	127,000	12,50	0,00	1 587,50	1 587,50	0,000
7	R	566912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	127,000	11,07	0,00	1 405,89	1 405,89	0,000
8	592	5922902510	Dlažba zámková 6 cm, sivá (zakladný prvok)	m2	127,000	17,11	2 172,97	0,00	2 172,97	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búvanie										
9	R	916661111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	50,700	5,45	0,00	276,32	276,32	0,000
10	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	50,700	8,57	431,46	0,00	431,46	0,000
11	R	917662111	Osadenie chodník, obrub. betón, stojateho s bočnou oporou z betónu	m	108,400	7,29	0,00	790,24	790,24	0,000
12	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	108,400	7,38	799,99	0,00	799,99	0,000

99 Presun hmôt HSV										
13	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 z.3.	t	100,180	5,75	0,00	576,04	576,04	0,000
Celkom								3 404,42	4 910,31	8 314,73 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Úprava verejného priestranstva pri OcÚ - rekonštrukcia existujúceho	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Lom nad Rimavicou	IČO	IČ DPH
Projektant		00313556	
Zhotoviteľ	Y3, s.r.o.		
		45647925	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	21 789		8	Práca nadčas		0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	68 166		9	Bez pevnej podl.		0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0		10	Kultúrna pamiatka		0		15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0		11			0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0								17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0								18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		89 955		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0		21	Kompl. činnosť		0		22	Ostatné náklady		0	
Projektant										D Celkové náklady				
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22		89 954,68	
Objednávateľ										24	20 %	89 954,68 DPH	17 990,94	
										25	Cena s DPH (r. 23-24)		107 945,62	
Dátum a podpis					Pečiatka					E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ										26	Dodávky objednávateľa		0	
Dátum a podpis					Pečiatka					27	Kľzáva doložka		0	
										28	Zvýhodnenie + -		0	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: SO 03 Úprava verejného priestranstva pri OčÚ - rekonštrukcia existujúceho
Časť:
JKSO:

Objednávaateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotoviteľ: Y3, s.r.o.
Dátum: 8. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemné práce										
1	R	113107226	Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm 0,560t	m2	911,000	2,18	0,00	1 985,98	1 985,98	0,000
2	R	113107241	Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098t	m2	911,000	0,91	0,00	829,01	829,01	0,000
3	R	121101111	Odstranenie omnice s vodor. premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	45,000	1,25	0,00	56,25	56,25	0,000
4	R	122302202	Odkopávka a prekopávka nezaprášaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	136,650	6,80	0,00	929,22	929,22	0,000
5	R	132301101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	89,630	42,52	0,00	2 960,67	2 960,67	0,000
6	R	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor. 4 100-1000 m3	m3	148,320	16,49	0,00	2 445,80	2 445,80	0,000
7	R	162301102	Vodorovné premiesnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	181,950	2,82	0,00	513,10	513,10	0,000
8	R	167101102	Nakladanie neufarbného výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	192,260	1,79	0,00	344,15	344,15	0,000
9	R	171201203	Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m3	m3	354,580	0,66	0,00	234,02	234,02	0,000
10	R	180401211	Založenie tlávnika ľubovoľného výškov v rovine alebo na svahu do 1,5	m2	961,300	0,24	0,00	230,71	230,71	0,000
11	003	0065211200	Travné semenie - parková zmes	kg	6,730	7,42	49,94	0,00	49,94	0,000
12	R	181101101	Úprava pláne v závezoch v hĺbke 1-4 bez zhlukovania	m2	911,000	0,21	0,00	191,31	191,31	0,000
13	R	182301121	Rozprestrelie omnice na svahu so sklonom nad 1,5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	961,300	1,35	0,00	1 297,76	1 297,76	0,000
14	R	184102111	Výsadba dreviny do vopred pripravenej nádob	ks	8,000	1,23	0,00	9,84	9,84	0,000
15	R	184102182	Príplatok k cene za výsadbu do nádob alebo zvýšených záhonov pri priemere baľu nad 200 do 300 mm	ks	8,000	1,24	0,00	9,92	9,92	0,000
16	026	0266051600	Borievka - Juniperus sabina Glaucus, d 40 - 60 cm	ks	2,000	8,65	17,30	0,00	17,30	0,000
17	026	0266032200	Cypripisť - Chamaecyparis noliatensis Pendula, d 40-60cm	ks	2,000	9,33	18,66	0,00	18,66	0,000
18	026	0265588400	Vajgela - Weigela florida, krík baľ. d60 - 100 cm	ks	2,000	1,81	3,62	0,00	3,62	0,000
19	026	0265475300	Jarabina - Sorbus aucuparia, krík baľ. d100 - 125 cm	ks	2,000	2,61	5,22	0,00	5,22	0,000
20	R	184102611	Výsadba kríku s obalom do vopred vybraných jantky so zariadením na svahu nad 1,2 do 1,1 výšky do 1 m	ks	8,000	1,86	0,00	14,88	14,88	0,000
21	026	0266183800	Tuya - Thuja occidentalis Malonyana, 40 - 60 cm	ks	4,000	6,52	26,08	0,00	26,08	0,000
22	026	0265103700	Breza - Betula nana, krík, zemný baľ, 40 - 50 cm	ks	4,000	16,74	66,96	0,00	66,96	0,000

[illegible]

46	R	979082212	Vodorovná doprava sušiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	639,620	6,41	0,00	4 099,96	4 099,96	0,000
		99	Presun hmotí HSY				0,00	8 246,08	8 246,08	0,000
47	R	998223011	Presun hmotí pre pozemné komunikácie s krytým diaždeným (822 2.3. 822 5.3) akékoľvek dĺžky odleku	t	1 434,100	5,75	0,00	8 246,08	8 246,08	0,000

Celkom 21 788,88 68 165,80 89 954,68 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Verejné osvetlenie - výstavba nového	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Lom nad Rimavicou	IČO	IČ DPH
Projektant		00313556	
Zhotoviteľ	Y3, s.r.o.	45647925	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	7 359	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	2 484	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		9 843	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ						23 Súčet 7, 12, 19-22					9 842,73
						24 20 %				9 842,73 DPH	1 968,55
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				11 811,28	
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa					0
						27 Kízavá doložka					0
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + -					0

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie - výstavba nového
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotoviteľ: Y3, s.r.o.
Dátum: 8. 3. 2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

C21M - Elektronmontáže

1	R	210010035	ručka inš.ohyb KOPEX typ 2436 36mm (VU+PO)	m	14,000	0,91	0,00	12,74	12,74	0,000
2	R	210010243	ručka ochr. ocel. + ochr.náter 80/2,4 mm (PU)	m	6,000	4,79	0,00	28,74	28,74	0,000
3	R	210040561	šablóny a prúd spoje C svorkou do 50mm2	ks	2,000	6,60	0,00	13,20	13,20	0,000
4	R	210100251	ukonč. káb. zmišť. zákl. do 4x10 mm2	ks	15,000	2,39	0,00	35,85	35,85	0,000
5	R	210120102	požbové patроны do 500V	ks	1,000	0,16	0,00	0,16	0,16	0,000
6	R	210120131	poistková skrňa na stožiar do 3x100A	ks	1,000	2,02	0,00	2,02	2,02	0,000
7	R	210120310	bleskoisťka NN	ks	1,000	2,60	0,00	2,60	2,60	0,000
8	R	210202011	Svetidlo výbojkové do 150W SHC na výložník	ks	7,000	7,29	0,00	51,03	51,03	0,000
9	R	210204011	stožiar oceľový do dĺžky 12m	ks	7,000	33,76	0,00	236,32	236,32	0,000
10	R	210204103	výložník ocel. 1-ram. do hmotnosti 35kg	ks	7,000	17,95	0,00	125,65	125,65	0,000
11	R	210204201	elektrovýzbroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000	13,50	0,00	94,50	94,50	0,000
12	R	210220002	uzem. na povrchu FeZn P 10 mm bez náter ochr. posp.	m	8,000	1,77	0,00	14,16	14,16	0,000
13	R	210220021	uzem. v zemi /základe/ FeZn 30x4 mm v:svorček,prepoj. aj.	m	155,000	0,75	0,00	116,25	116,25	0,000
14	R	210220301	svorky hromozvodové do 2 skrutky (SS,SR 03)	ks	1,000	2,48	0,00	2,48	2,48	0,000
15	R	210220381	ochranná lišta drevená ,umela hmot. ,dĺžka 2 m	ks	1,000	2,81	0,00	2,81	2,81	0,000
16	R	210810013	CYKY-CYKym 4x10 mm2 750V (VU)	m	180,000	0,57	0,00	102,60	102,60	0,000
17	R	210950201	prípol. za zaťahovanie káb. pri vähe káb. do 0,75kg	m	26,000	0,21	0,00	5,46	5,46	0,000

C46M - Zemné práce

1	R	460010022	vývč.trate káb vedenia pozdĺž cesty	km	0,140	27,78	0,00	3,89	3,89	0,000
2	R	460030071	búranie živýchých povrchov do 3-5cm	m2	10,000	2,79	0,00	27,90	27,90	0,000
3	R	460050602	ručný výkop ľavý zem. tr.3-4	m3	2,310	24,06	0,00	55,58	55,58	0,000
4	R	460080001	betonový základ do rosle zeminy bez dĺbenia	m3	2,310	39,74	0,00	91,80	91,80	0,000
5	R	460120061	odvoz zeminy	m3	2,310	2,92	0,00	6,75	6,75	0,000
6	R	460200163	kábel rýha 35cm/šír. 80cm/hl. zem tr.3	m	122,000	3,56	0,00	434,32	434,32	0,000
7	R	460200304	kábel rýha 50cm/šír. 120cm/hl. zem tr.4	m	20,000	14,82	0,00	296,40	296,40	0,000
8	R	460300006	nutné zeminy vsívy 20cm	m3	31,350	0,17	0,00	5,33	5,33	0,000

9	R	460420022	kábl lôžko z kop piesku rýha 35cm hr.10cm	m	122.000	0,75	0,00	91,50	91,50	0,000
10	R	460490012	folia výstražná z PVC šířky 33cm	m	122.000	0,19	0,00	23,18	23,18	0,000
11	R	460510022	kábl,prestup z KOPOFLEX rúry svetlo 175mm	m	20.000	1,86	0,00	37,20	37,20	0,000
12	R	460560163	ruč.zah.káb.rýhy 35cm šír.80cm hl.zem.tr.3	m	122.000	1,34	0,00	163,48	163,48	0,000
13	R	460560304	ruč.zah.káb.rýhy 50cm šír.120cm hl.zem.tr.4	m	20.000	3,58	0,00	71,60	71,60	0,000
14	R	460600001	odvoz zeminy z rýhy do 1km	m3	14.200	5,25	0,00	74,55	74,55	0,000
15	R	460620013	provizórna uprava terénu zem.tr.3	m2	61.000	1,17	0,00	71,37	71,37	0,000
16	R	460620014	provizórna uprava terénu zem.tr.4	m2	10.000	1,61	0,00	16,10	16,10	0,000
17	R	460650016	podkladový betón hr. 5cm	m3	0.500	16,47	0,00	8,24	8,24	0,000
18	R	461800011	osadenie stĺpiky do základu pre stĺžiar V.O.	ks	7.000	8,23	0,00	57,61	57,61	0,000

Vychodiskové revízie elektro

1	R	320410001	Celk.prenh.el.zariadení a vyhot.rev.sp.do 1650.- € mont.pr.	objem	1.000	57,22	0,00	57,22	57,22	0,000
2	R	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	1.000	2,51	0,00	2,51	2,51	0,000
3	R	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz. vedenia 230V	okruh	1.000	4,34	0,00	4,34	4,34	0,000
4	R	320410020	Mer.zemn.odporu pre zem.sieť do 200m pásky	měte ní	1.000	36,79	0,00	36,79	36,79	0,000

Materiály

1	002	00240	trubka ohýbná KOPEX 3336 H 36	m	14.000	4,68	65,52	0,00	65,52	0,000
2	010	010674	stĺžiar oceľový bezpečicový STK 60/60/3P pozinik.	ks	7.000	362,73	2.539,11	0,00	2.539,11	0,000
3	010	010910	vyložník 1-ram. V1T-05-60 pozinik.	ks	7.000	76,82	537,74	0,00	537,74	0,000
4	011	011502	základový rošt ZR2-12 pozinik.	ks	7.000	93,88	657,16	0,00	657,16	0,000
5	011	011551	svořkovnice stĺžiarová ROSA TB-1	ks	7.000	36,27	253,89	0,00	253,89	0,000
6	012	01261	vybodka metalnagenidová HIE 70W	ks	7.000	32,01	224,07	0,00	224,07	0,000
7	014	01403	FeZn H 10mm	m	4.960	0,64	3,17	0,00	3,17	0,000
8	014	01437	svořka SR 03 s pášikom	ks	1.000	1,17	1,17	0,00	1,17	0,000
9	029	02944	CYKY-J 4x10mm2	m	180.000	5,43	977,40	0,00	977,40	0,000
10	049	04940	ochranná lišta drevená,umeľá hmotla 2m	ks	1.000	12,86	12,86	0,00	12,86	0,000
11	051	05185	FeZn 30x4mm	kg	155.000	2,13	330,15	0,00	330,15	0,000
12	061	06162	C svořka vonk. vedenia 50mm2	ks	2.000	1,73	3,46	0,00	3,46	0,000
13	110	110900	svetldo výbojkové Malaga SGS101, 1xSON 70W,IP43	ks	7.000	136,56	955,92	0,00	955,92	0,000
14	180	180001	betón podkladový	m3	2.310	170,70	394,32	0,00	394,32	0,000
15	180	180002	trubka KOPOFLEX P110mm Kf 09110	m	0.500	128,03	64,02	0,00	64,02	0,000
16	250	2501110	bleskoisřka LVA 280	ks	20.000	1,91	38,20	0,00	38,20	0,000
17	313	31342	CYKY-J 3x2.5mm2	m	1.000	64,00	64,00	0,00	64,00	0,000
18	339	33918	poisřková vložka P100 16A	ks	48.000	0,77	37,73	0,00	37,73	0,000
19	352	35294		ks	1.000	2,13	2,13	0,00	2,13	0,000

20	415	41552	skriňa prípojková SPP 2 C IV P21 + džiak	ks	1,000	85,35	85,35	0,00	85,35	0,000
21	450	45003	trubka ochr. oceľ. H 80/2-4 mm	m	6,000	6,43	38,58	0,00	38,58	0,000
22	900	90001	kopaný piesok	m3	7,930	6,38	50,59	0,00	50,59	0,000
23	900	90006	folia z polyetylénu šírky 330mm	kg	122,000	0,18	21,96	0,00	21,96	0,000

Celkom

7 358,50 2 484,23 9 842,73 0,000